



En la A-3 y la N-III en el tramo de Tarancón, Honrubia y Minglanilla

## Fomento adjudica las obras de los aparcamientos de emergencia para vehículos en época de vialidad invernal, en la provincia de Cuenca

- El presupuesto de adjudicación asciende a 4.168.866,17 euros

Madrid, 28 de junio de 2007 (Ministerio de Fomento).

El Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa Uicesa Obras y Construcciones, S.A las obras de los aparcamientos de emergencia para el estacionamiento de vehículos en época de vialidad invernal en la A-3, Autovía del Este y N-III, en el tramo Tarancón, Honrubia y Minglanilla, en la provincia de Cuenca. El presupuesto de adjudicación asciende a 4.168.866,17 €.

Las obras tienen como finalidad la construcción de dos aparcamientos de emergencia para vehículos pesados y ligeros, en el p.k. 76,5 de la Autovía del Este A-3 (término municipal de Belinchón, próximo al límite de Tarancón) y en la margen izquierda del p.k. 242 de la A-3, en el término municipal de Minglanilla, cerca de la provincia de Valencia y junto al enlace entre las carreteras A-3, N-III y CM-211.

### Características Técnicas

La obra proyectada tienen las siguientes características:

En ambos casos, se realizará una gran explanación adaptada a la morfología del terreno y el posterior pavimento, con capacidad de 681 camiones y 141 turismos en el aparcamiento de Belinchón y 333 vehículos pesados y 266 turismos en el de Minglanilla.



El acceso al aparcamiento de Belinchón se realiza desde la A-3 por una vía de servicio de acceso al Área de Servicio 77, reponiéndose, por la parte exterior del aparcamiento, un camino de servicio existente en la margen derecha de la autovía.

El acceso al aparcamiento de Minglanilla se realiza a través de la N-III, aprovechando una salida de una glorieta del enlace entre la A-3 y la carretera autonómica CM-211. Se colocará en la N-III la correspondiente señalización de advertencia de peligro y los carteles de preseñalización y flecha en los ángulos de acceso.

En la vía de servicio y el carril de deceleración, incluidos los arcones, se prevé el firme de la A-3.

Se disponen 2 obras de drenaje transversal en el aparcamiento de Tarancón para dar continuidad a las cunetas de borde y la existente en la margen derecha de la vía de servicio. En el aparcamiento de Belinchón, se prolongará 18 m un marco y 22 m un caño que atraviesan la A-3 y en el acceso al aparcamiento de Minglanilla desde la N-III, se prevé una obra para dotar de continuidad a la cuneta de borde de la plataforma.

El drenaje longitudinal consta de cunetas de borde de la plataforma en ambos aparcamientos y cunetas de pie de talud en Minglanilla.

Se dispondrán, en cada aparcamiento, 6 carteles de señalización específicos con prismas direccionales, accionados manualmente, en ambas calzadas cuando se presenten las nevadas que hagan necesaria la prohibición del tráfico a los vehículos pesados.

La obra se completa con la colocación de las defensas metálicas necesarias, pintado de marcas viales con pintura acrílica, cerramiento perimetral de los aparcamientos con módulos de malla metálica galvanizada sobre cercos de perfil y sujetos a soportes tubo anclados al terreno con dados de hormigón, reposición de caminos y servicios afectados por las obras y las correspondientes medidas de adecuación paisajística.